Numer zapytania	Z50/382/1
Tytuł zapytania	Projekt, wykonanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,5 kV
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Jacek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Zieliński, Jacek
Data złożenia:	2025-08-13 10:09:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-13 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-27 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-27 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Witam,

Proszę o złożenie ofert na dostawę rozdzielni:

Założenia techniczne do budowy rozdzielni 0,5 kV:

- rozdzielnia zasilana napięciem 0,5 kV +/- 10% w układzie sieci IT (sieć z izolowanym punktem zerowym),

- rozdzielnia zabudowana w szafie typu (Legrand, Hager, Schneider), IP 55 o wysokości do 220cm wraz z cokołem, i głębokością 60 cm,

- moc zainstalowanych urządzeń zasilanych z rozdzielni 200 kW,

- szyny główne rozdzielni miedziane,

- pole zasilające wyposażone w wyłącznik główny PWR 400 A (przewody 180 mm2) z wyprowadzoną "rączką" do przełączania na zewnątrz szafy,

- pomiar napięcia na szynach głównych rozdzielni w oparciu o miernik parametrów sieci Lumel z przełącznikiem pomiaru napięć fazowych i międzyfazowych zabudowanym na drzwiach czołowych rozdzielni,

- aparatura łączeniowa firmy: Legrand, Hager, Schneider

- przewidywana ilość odbiorów zasilanych z rozdzielni: 18 do rozbudowania przez Zamawiającego składających się z rozłączników bezpiecznikowych, styczników, zabezpieczeń typu EPS (aparatura montowana na euroszynach), możliwość podłączania obwodów siłowych do szyn głównych,

- w rozdzielni należy przewidzieć miejsce do zabudowy dwóch przekaźników programowalnych wraz z rozszerzeniami, listew łączeniowych, korytek dla przewodów sterowniczych.

Dostarczenie wstępnego projektu rozdzielni przed złożeniem oferty w celu zapoznania się przez zleceniodawcę, celem ewentualnych uzgodnień.

Dostarczenie schematów i dokumentacji po wykonaniu rozdzielni, protokołów pomiarowych po skręceniu modułów w miejscu docelowym.

Przed przystąpieniem do wyceny zlecenia i jego wykonania zobowiązuje się ewentualnego wykonawcę do wizji lokalnej w kopalni celem uzgodnień dotyczących prawidłowego wykonania zadania. Po odbyciu wizji lokalnej proszę o wypełnienie druku znajdującego się w załączniku.

Termin dostawy do 2 miesięcy od dnia otrzymania zlecenia.

Kontakt:

- sprawy techniczne Grzegorz 632733520,

- sprawy merytoryczne Jacek 632733206, e-mail jzielinski@sol-klodawa.com.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Potwierdzenieodbyciawizjilokalnej.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Projekt, wykonanie i dostawa rozdzielni wolnostojącej 0,5 kV		1	szt.	INNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba KSK
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie